

**QUADRE DE PREUS 1**

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS</b>			
<b>SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES</b>			
<b>APARTAT 01.01.01 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES</b>			
01.01.01.01	m2	<b>Enderroc paret tancam. maó calat,15cm,a mà+mart.trenc.,càrrega m</b> Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	13,15
			TRETZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.01.01.02	m2	<b>Enderroc envà cartró guix,8cm,m.man.,càrrega manual</b> Enderroc d'envà de cartró guix de 8 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	5,73
			CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.02 ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES</b>			
01.01.02.01	m2	<b>Arrenc.,pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual</b> Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	5,93
			CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.02.02	m	<b>Arrenc.,sòcol ceràmic,m.man.,càrrega manual</b> Arrencada de sòcol ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	1,19
			UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
01.01.02.03	m2	<b>Enderroc solera form.lleug.armat,&lt;= 15cm,compres.,càrrega manual</b> Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,42
			DEU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.03 ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS</b>			
01.01.03.01	m2	<b>Repicat puntual d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual</b> Repicat puntual d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	9,88
			NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
01.01.03.02	m2	<b>Arrenc. de cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual</b> Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	4,94
			QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>APARTAT 01.01.04 ARRENCADES I DESMUNTATGES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLE</b>			
01.01.04.01	u	<b>Arrenc. de full+bastim. de finest.,m.man.,càrr.manual</b> Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	5,93
			CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.04.02	u	<b>Arrenc. de full+bastim. de porta int.,m.man.,càrr.manual</b> Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	3,95
			TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
01.01.04.03	u	<b>Arrenc. de full+bastim. de porta entrada int.,m.man.,càrr.manual</b> Arrencada de full de porta existent i bastiment de porta per el seu posterior aprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	3,95
			TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.05 ARRENCADES I DESMUNTATGES D'ENVIDRAMENTS</b>			
01.01.05.01	m2	<b>Arrenc.,vidre s/fusteria m.man.,càrrega manual</b> Arrencada de vidre col.locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	6,41
			SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.06 ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ</b>			
01.01.06.01	m	<b>Arrenc. de baixant+conn.desg.,m.man.,càrrega mecànica</b> Arrencada de connexions i col·lectors connectats als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	2,77
			DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.07 ARRENCADES I DESMUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES</b>			
01.01.07.01	m	<b>Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr</b> Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	0,91
			ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
<b>APARTAT 01.01.08 ARRENCADES I DESMUNTATGES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT</b>			
01.01.08.01	u	<b>Desmuntatge de lluminàries, aplec.rehutilitzac.,m.man.,càrr.mec.</b> Desmuntatge de lluminàries, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	4,54
			QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>APARTAT 01.01.09 ARRENCADES I DESMUNTATGES D'INST.LAMPISTERIA ,APARELLS SANITARIS</b>			
01.01.09.01	u	<b>Desmuntatge escalf.aigua,access.,desc.xarx.aigua,mitjans man.,ap</b> Desmuntatge d'escalfador d'aigua, col·locat al fals sostre, accessoris i desconnexió de la xarxa d'aigua, a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	22,70
			VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.01.09.02	u	<b>Arrencada puntual de tubs i accessoris, instal·lació de distrib</b> Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	4,54
			QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.01.09.03	u	<b>Arrenc. de inodor, ancor., aixetes, mecan., desgua., desc.xarx.aig./e</b> Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	13,96
			TRETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.09.04	u	<b>Arrenc. de lavabo,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva</b> Desmuntatge de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	15,42
			QUINZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.01.09.05	u	<b>Arrenc. abocador,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva</b> Desmuntatge d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	15,42
			QUINZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 01.02 GESTIÓ DE RESIDUS</b>			
<b>APARTAT 01.02.01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS</b>			
<b>SUBAPARTAT 01.02.01.01 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ</b>			
01.02.01.01.01	m3	<b>Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició</b> Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb mitjans manuals. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	19,76
			DINOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>APARTAT 01.02.02 TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT</b>			
01.02.02.01	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per deixar els treballs totalment acabats.	11,94

ONZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES</b>			
<b>SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENTS DE TERRES</b>			
<b>APARTAT 02.01.01 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY</b>			
02.01.01.01	u	<b>Replanteig fonamentació amb fils, estaques,guix,etc</b> Replanteig de la fonamentació i marcar amb cordills, estaques,guix, fites, etc. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	654,34
		SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
02.01.01.02	m3	<b>Excavació rebaix terreny.,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació per a rebaix en terreny definit en estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou part proporcional de replanteig, així com el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	3,33
		TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
<b>APARTAT 02.01.02 EXCAVACIONS DE RASES I POUS</b>			
02.01.02.01	m3	<b>Excavació rasa/pou h&lt;=2m,m.mec.,terres deixades a vora</b> Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny definit en estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a reaprofitament per el jardí. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5,89
		CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
02.01.02.02	m3	<b>Excav. rasa instal. h&lt;=1m,terr.compact.,m.mec, ,terres deix,vora</b> Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions fins a 1 m de fondària, en terreny definit en estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a reaprofitament per el jardí. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	9,19
		NOU EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ</b>			
03.01	m3	<b>Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-200/B/20, camió</b> Formació de capa de formigó de neteja i anivellament del fons de les rases de la zona de recolzament de la fonamentació, de 10 cm de gruix, de formigó HM-200/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, fabricat a central i abocat des de camió al fons de l'exca-vació prèviament realitzada. S'inclou el replanteig, la col·locació de tocs i/o formació de mestres, evocat i compactació del formigó, coronació, enrasat del formigó i el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	57,15
			CINQUANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.02	m1	<b>Fonament sabata correguda prefabricada en forma de "U"</b> Formació de sabata prefabricada correguda en forma de "U" de PMP o equivalent, de formigó armat, realitzada a fàbrica, amb formigó HA-35/AC/10/IIa segons plànols de fabricació. S'inclou part proporcional de peus de recolzament i armadures d'espera de la part de la sabata formigona-da "in situ", replanteig i col·locació de peces prefabricades perfectament anivellades per rebre les parets de càrrega, col·locació d'armadures de connexió entre peces prefabricades i totes les ar-madures precises segons plànols de muntatge. S'inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta, col·locació de passatubs per ventilació, tubs instal·lacions o sanejament i el con-junt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	139,86
			CENT TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
03.03	m1	<b>Fonamentació inferior a fonament prefabricat, HA-40/B/20/IIa</b> Formació de part inferior de sabata correguda de fonamentació de formigó armat, de PMP o equi-valent, amb formigó HA-40/B/20/IIa, de resistència característica 40 N/mm <sup>2</sup> , de consistència to-va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, vibrat, curat i armat amb 30 kg/m <sup>3</sup> d'acer en barres corrugades B 500. S'inclou part proporcional d'encofrat lateral amb tau-lons de fusta, col·locació de pasatubs per ventilació, tubs instal·lacions o sanejament i el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	29,84
			VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 04 ESTRUCTURA</b>			
<b>SUBCAPITOL 04.01 ESTRUCTURES D'ACER</b>			
<b>APARTAT 04.01.01 PILARS</b>			
04.01.01.01	kg	<b>Acer S275JR,pilars,p.simp.,lam.,rodó,treb.taller+col.a obra</b> Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfil rodó laminat en calent, treballat a taller, col.locat a l'obra amb soldadura. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1,73
			UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
<b>APARTAT 04.01.02 BIGUETES D'ACER</b>			
04.01.02.01	kg	<b>Acer A/42-B (S 275 JR),p/biguetes,p.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,tre</b> Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1,89
			UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
<b>APARTAT 04.01.03 ELEMENTS D'ANCORATGE</b>			
04.01.03.01	kg	<b>Acer S275JR,p/ancor.,antiox.,perf.lam.platina base ancoratge</b> Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platines d'ancoratge formades per peça simple, en perfil laminat en calent de planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1,74
			UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 04.02 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ</b>			
04.02.01	m2	<b>Formigó p/llosa prefabricada inclinada HA-35/AC/10/IIa</b> Formació de llosa prefabricada massissa de formigó armat, de PMP o equivalent de 16 cm de cantell, realitzada amb formigó HA-35/AC/10/IIa a fàbrica, armada amb acer corrugat segons UNE-EN 10080 B 500 S, tot segons plànols de fabricació, amb una inclinació del 5% respecte la horitzontal. Totalment muntada sobre estructura d'acer laminat per recepció i recolzament de llosa inclinada. S'inclou el remat del cantell amb reserva per a goteró, part proporcional de nervis, cercols perimetrals, reserva de forats i el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	97,65
			NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
04.02.02	m2	<b>Mur prefab.form.armat secció rectang,h=6m</b> Subministrament i col·locació de panell vertical prefabricat de formigó armat, de PMP o equivalent, per tancaments de façana, de 16 cm de gruix, de 2,42 m d'amplada estàndard i alçada segons plànols de projecte. Acabat llis de color gris amb inclusió de forats de pas d'instal·lacions. S'inclou la part proporcional de peces especials i elements metàl·lics per la connexió entre panells i elements estructurals, segellat de juntes amb silicona neutra sobre cordó de cautxú adhesiu i retacat amb morter sense retracció entre peces. S'inclou la col·locació a obra dels panells amb ajuda de grua autopropulsada, apuntalaments i cunyes de fusta. També s'inclou la formació de marcs de xapa galvanitzada de 3 mm per la formació de balconeres, finestres i la formació de pas d'instal·lacions totalment muntats. Inclou el replanteig, posicionament, col·locació de panells, aplomat, apuntalament, reomplert de morter tipus "grout" en la unió de la fonamentació, segellat de juntes i retacat final amb morter de retracció a les juntes entre panells. S'inclou el remat del cantell amb reserva per a goteró, part proporcional de nervis, cercols perimetrals, reserva de forats i el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	62,79
			SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS



# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
04.02.03	m2	<b>Llosa alveol.form.pretesat p/sostre 25+5,h=4-5 m ampl.=120cm</b> Subministrament i col·locació de plaques alveolars de formigó pretesat, de PMP o equivalent, per a sostre de 25 cm de cantell i 120 cm d'amplada (placa estàndard), amb un moment flector de 229 kN·m/m, per la formació de forjat de cantell 25+5 cm, amb una alçada lliure entre plantes entre 4 i 5 m, recolzades directament sobre mènsules. Reomplert de sinus entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat a central i evocat amb bomba. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 segons UNE-EN 10080. S'inclou taladres i formació de forats, peces d'acer segons UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega laminades en calent, en posició invertida de recobriments galvanitzat, separadors i muntatges amb grua. També s'inclou la formació de ganxos per la cara superior de plaques per l'elevació i muntatge, sense inclusió la repercussió de recolzaments. S'inclou el replanteig de la geometria en planta, muntatge de les lloses, enllaç del forjat amb els seus recolzaments, talls, taladres, forats, evocat i compactació del formigó, reglejat i anivellació de la capa de compressió, curat del formigó i reparació de defectes, així com el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	37,26
		TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
04.02.04	PA	<b>Muntatge estructura prefabricada amb mitjans auxiliars</b> Muntatge estructura prefabricada amb mitjans auxiliars, de PMP o equivalent. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	21.197,70
		VINT-I-UN MIL CENT NORANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 05 COBERTA</b>			
<b>SUBCAPITOL 05.01 COBERTA PLANA NO TRANSITABLES</b>			
05.01.01	m2	<b>Coberta inv.n/trans.form.cel.lular+làm.EPDM,+XPS+feltre poliprop</b> Coberta plana invertida no transitable amb una formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida. Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col.locat sense adherir. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamosa, col.locada sense adherir. Geotèxtil no teixit, de filaments contínuus, 70% polipropilè i 30% polietilè, units tèrmicament, estables als rajos ultraviolats, amb un pes de 190 a 200 g/m2, col.locada no adherida. Acabat de terrat amb capa de protecció de gravats de material reciclat de formigó, de 20 a 40 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	39,71
			TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 05.02 ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES</b>			
05.02.01	m	<b>Formació de junta de dilatació,formació pendents</b> Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	15,60
			QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
05.02.02	m	<b>Reforç lineal làmina etilè propilè diè (EPDM), no adherida</b> Reforç lineal de membrana, amb làmina etilè propilè diè (EPDM), no adherida, de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	24,77
			VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
05.02.03	m	<b>Matarracó,r=6cm morter 1:6, per entrega de membranes de coberta</b> Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	8,54
			VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.02.04	m	<b>Remat minvell fixat parament,alumini. g=0,7mm,desenv.=45cm</b> Minvell fixat al coronament del parament, de planxa d'alumini de 1,5 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, amb doble trencaaiçues, fixada amb tacs i cargols sobre coronament amb segellat dels junts amb massilla de poliuretà. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	23,51
			VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
05.02.05	u	<b>Bunera PVC rígid,d125mm,antigrava,fix.mecàniques</b> Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, col.locada amb fixacions mecàniques. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	43,38
			QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
05.02.06	u	<b>Peça suport p/bunera paret,planxa acer galv.g=0,7mm,desen=35cm,o</b> Peça de suport per a bunera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, adherida amb oxiasfalt. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	12,53
			DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.07	u	<b>Peça p/pas conductes,planxa acer galv.0,8mm,tub 140mm/alç=50cm,f</b> Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre de 110 mm a 250 mm. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	21,54
			VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
05.02.08	u	<b>Base formigó prefabricat recolzament màquines exteriors A/C</b> Base de formigó prefabricat per recolzament de màquines exteriors A/C, de 200x200x30 cm, col·locat a la part central de la coberta. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	200,00

DOS-CENTS EUROS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI UD RESUM PREU

### CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

#### SUBCAPITOL 06.01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

06.01.01 m2 Envà de plaques de guix laminat, estructura senzilla acer galvan 31,12

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de 30kg/m2, de resistència tèrmica  $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ . S'inclou part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.

TRENTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

06.01.02 m2 Trasdosat de cartró guix, placa de 15 mm, sobre perfil. metàl 26,38

Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdosat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament XPS de poliestirè extruït. S'inclou part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.

VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 06.02 PARET D'OBRA CERÀMICA

06.02.01 m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo 36,00

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.

TRENTA-SIS EUROS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS</b>			
<b>SUBCAPITOL 07.01 IMPERMEABILITZACIÓ MUR SOTERRAT LÀMINA DRENANTS+DRENATGE</b>			
07.01.01	m2	<b>Impermeabilització.emul.bitum.,tipus EB,dotació&lt;=2kg/m2,2capes</b> Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa de caràcter aniònic, per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes modificada amb làtex, d'aplicació en fred, obtinguda per la dispersió en aigua de petites partícules de betum asfàltic modificat amb làtex, en presència d'un agent emulsionant de caràcter aniònic. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	10,38
		DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
07.01.02	m2	<b>Làmina drenant polietil.alta densit. +malla geotèx.,col.fix.mecà</b> Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD) de color marró, unida per termofusió a un geotèxtil no teixit de polipropilè calandrat de 115 g/m2, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	13,16
		TRETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
07.01.03	m1	<b>Matarrocó,r=6cm morter 1:6, per a entrega de tub de drenatge</b> Matarrocó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	8,54
		VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
07.01.04	m1	<b>Tub drenatge ECODREN Ø160 mm</b> Subministrament i col·locació de tub ECODREN de POLIECO o equivalent. Tub de doble paret corrugat exterior i llis interior de Ø160 mm (Øint. 140 mm). Resistència a l'aixafada (reducció al diàmetre <10%) de 350 N, equivalent a 1,75 *kN/ml. 3 forats sobre circumferència. 243 forats per metre. Superfície de captació 50,7 cm²/m. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	13,00
		TRETZE EUROS	
07.01.05	m3	<b>Estesa grava drenatge,g&lt;=25cm</b> Subministre i estesa de grava per a drenatge de mur de contenció de terres, en tongades de 25 cm, com a màxim. S'inclou el conjunt d'elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	45,27
		QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
<b>SUBCAPITOL 07.02 AÏLLAMENT BUCS AISSAIG I SALA POLIVALENT</b>			
07.02.01	m2	<b>Cel ras acústic ATC2 per aïllament de 65 dBA</b> Cel ras flotant de placa guix laminat, de Auditec o equivalent, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, amb una lamina Sonec cargolada al sostre, una llana mineral de 6 cm de gruix de 30 kg/m2, cargolada directament al forjat i una altra llana mineral de 5 cm de 30 kg/m2, col·locada per l'interior de l'entramat metàl·lic. Doble placa de guix laminat de 15 mm amb làmina Sonec per l'interior, tot cargolat a estructura de suport. Per sobre d'aquest primer paquet, es col·locarà una segona estructura d'entramat metàl·lic amb una llana mineral de 3 cm de gruix i una placa microperforada de guix laminat d'acabat, de 15mm de guix. S'inclou el tractament de les juntes, entregues perimetrals, així com la part proporcional de frontals de remat i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	59,94
		CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
07.02.02	m2	<b>Trasdosat acústic ATC2 per aïllament</b> Trasdosat ATC5 de Auditec o equivalent, per aïllament acústic, amb una membrana Sonec adherida a paret de tancament, una llana mineral de 4 cm de gruix de 30 kg/m2, cargolada també a paret i una altra llana mineral de 5 cm de 30 kg/m2, col·locada per l'interior de l'entramat metàl·lic, amb doble placa de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdosat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. S'inclou part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	39,69
		TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
07.02.03	m2	<b>Envà acústic ATC5 per aïllament</b> Envà ATC5 de Auditec o equivalent, per aïllament acústic, composta amb doble perfil·laria d'acer galvanitzat de 70 mm de gruix, reomplerta amb aïllament de llana mineral amb una placa intermitja de 13 mm i quatre plaques més de guix laminat de 13 mm de gruix, cargolades de dos en dos per cada costat del conjunt, amb una membrana Sonec adherida intermitja. El sistema s'instal·larà amb una junta elàstica inferior. S'inclou part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	50,22
			CINQUANTA EUROS amb VINTI-DOS CÈNTIMS
07.02.04	m2	<b>Paviment acústic ATC3 per aïllament</b> Paviment ATC3 de Auditec o equivalent, per aïllament acústic, composta amb doble membrana Sonec adherida i doble aïllament de llana mineral, una de 5 cm i l'altre de 2 cm. Amb un recrescut de morter de 7-8 cm. S'inclou part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	12,39
			DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
07.02.05	u	<b>Porta acústica metàl·lica1 fulla,bast,90x215cm,tapajunts fusta</b> Porta acústica tipus block, de la sèrie T-Asonec M 47 dBA, amb acabat metàl·lic, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop, maneta i espiell, col·locada. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	573,08
			CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
07.02.06	m2	<b>Finestra ext.pract.175x120cm,finestra alumini lacat,1bat.,vidre</b> Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 175x120 cm, amb aïllament de 30 dBA amb premarcs amortiguadors, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil·lobatent, amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat acústic Silence, de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 2 butiral transparent, col·locat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	262,85
			DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 08 REVESTIMENTS</b>			
<b>SUBCAPITOL 08.01 ARREBOSSATS</b>			
08.01.01	m2	<b>Repessos de l'arrebossat de façana,vert.ext.,h&gt;3m</b> Repessos de l'arrebossat exterior de façana edifici existent, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. S'inclou el pintat final amb color a decidir per la DF i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	23,51
			VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 08.02 ENRAJOLATS</b>			
08.02.01	m2	<b>Enrajolat vert.int.h&lt;3m,30-45p/m2,mort.adhesiu, color blanc</b> Subministre i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior, a una alçària <= 3 m, com a màxim, amb rajola ceràmica esmaltada brillan, color a determinar per la DF, amb peces de 20x20 cm, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu,sobre morter autonivellant previ, per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	28,09
			VINTI-VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 08.03 CELS RASOS</b>			
08.03.01	m2	<b>Cel ras guix laminat hidròfug, 12,5 mm suspès</b> Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de guix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb un aïllamentde llana de roca de 40 mm per l'interior dels cel ras. S'inclou el tractament de les juntes, entregues perimetrals, així com la part proporcional de frontals de remat, els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats, llestos per pintar. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	37,54
			TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
08.03.02	m2	<b>Cel ras continu, entramat ocult, perforat</b> Cel ras continu Knauf D 127 format per una placa Knauf Delta amb perforació rectilínea 12/25 (18,1%) de espessor 12,5 mm i amb una vel de fibra pel darrera, cargolada a una estructura metàl·lica oculta d'acer galvanitzat d'estructura primària 60x27x0,6 mm modulada a 1000 mm e/e i suspesa del forjat o element suport mitjançant barilles roscades combinades cada 900 mm, i estructura secundària fixada perpendicularment a la primària i a diferent nivell mitjançant caballets i amb modulació de 320 mm e/e. Amb un aïllamentde llana de roca de 40 mm per l'interior dels cel ras. Inclou p.p de ferrament, pasta per a juntes, totalment terminado i llest per a pintar. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	37,54
			TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>SUBCAPITOL 08.04 REVESTIMENTS DECORATIUS</b>			
08.04.01	m2	<b>Revestiment vertical, fibra fusta, res. sint. DM, g=19mm, hidròfug, fix</b> Aplacat de parament vertical interior a >3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. Rejuntat amb un segellador de juntes elàstic i adhesiu tipus Sikaflex o equivalent, preparat per lacar "in situ" amb color a determinar per la DF a obra. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	24,14
			VINT-I-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 08.05 PINTATS</b>			
<b>APARTAT 08.05.01 PINTATS D'ESTRUCTURES</b>			
08.05.01.01	m2	<b>Pintat pilar 1 perfil acer esmalt sint., 2 imprim. antioxidant+2 acab.</b> Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	20,94
			VINT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
08.05.01.02	m2	<b>Pintat biga comp. acer esmalt sint., 2 imprim. antioxidant+acab.</b> Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	24,94
			VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>APARTAT 08.05.02 PINTATS DE PARAMENTS</b>			
08.05.02.01	m2	<b>Pintat vert. guix, plàstica llis, 1 segelladora+2 acabat</b> Pintat de parament vertical de guix, color a determinar per la DF, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	4,57
			QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
08.05.02.02	m2	<b>Pintat horitz. guix, plàstica llis, 1 segelladora+2 acabat</b> Pintat de parament horitzontal de guix, color a determinar per la DF, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5,27
			CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
08.05.02.03	m2	<b>Pintat vert. ext. formigó, plàstica llis, 1 fons+2 acab.</b> Pintat de parament vertical exterior de formigó, color a determinar per la DF, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5,32
			CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
08.05.02.04	m2	<b>Pintat de dibuix abstracte (grafitis) a façanes</b> Pintat de dibuix abstracte (grafitis) a façanes. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5,32
			CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS



# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>SUBCAPITOL 08.06 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ</b>			
08.06.01	m2	<b>Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,resines a</b> Pintat de superfície horitzontal de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	<b>18,83</b>

DIVUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 09 PAVIMENTS</b>			
<b>SUBCAPITOL 09.01 SOLERA ESPAI POLIVALENT</b>			
09.01.01	m3	<b>Subbase de sauló, estesa i piconatge material al 95% del PM</b> Subbase de sauló, estable i compactada, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM del proctol modificat. Amb un gruix mínim de 50 cm, amb protecció de terres tolerables. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	25,54
		VINTI-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
09.01.02	m3	<b>Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.95%PM</b> Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, de 30 cm de gruix mínim, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	30,33
		TRENTA EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
09.01.03	m2	<b>Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x</b> Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092 per a l'armadura de soleras de formigó. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	3,63
		TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
09.01.04	m2	<b>Membrana g=1,2mm,1 làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s</b> Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, col.locada sense adherir al suport. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	12,99
		DOTZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
09.01.05	m2	<b>Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm</b> Solera de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Amb addició de 4 kg/m2 de pols de quars, amb una planimetria òptima amb una tolerància de 3 mm, en el regle de 3 m, respecte el pla inclinat teòric. Pendents de 0,8% cap als laterals. Per evitar esquerdes de dilatació/retracció està tallat en pastilles de 5,50x5,50 m, amb una junta de dilatació de 8 mm, cada 20 m2 com a mínim, convenientment segellades amb neoprè. El rejuntat dels junts de dilatació és de massilla flexible tipus sikaflex o equivalent. L'acabat de la pista és a base de pintura epoxi. Fressar la superfície del formigó eliminant un gruix d'uns 2 cm i deixant-ho rugós. El procediment per al rejuntat serà el següent: neteja i assecat dels junts, aplicació d'emprimació Sikaprimèr, o equivalent, i massillat amb Sikaflex Pro3 WF. o equivalent. Finalment, caldrà pintar i marcar la nova superfície del paviment, amb pintura al poliuretà. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	17,45
		DISSET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
09.01.06	m	<b>Reixa desguàs acer galv.,ampl.=200mm,bast.L 20x20mm,col.morter 1</b> Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	86,90
		VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
09.01.07	m2	<b>Bloc de formigó, encofrat perdut llosa paviment</b> Bloc de formigó, encofrat perdut llosa paviment, maó massís llis de 30x15x7 cm, de morter de ciment de color especial de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	76,50
		SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
09.01.08	m1	<b>Tub drenatge ECODREN Ø200 mm</b> Subministrament i col·locació de tub ECODREN de POLIECO o equivalent. Tub de doble paret corrugat exterior i llis interior de Ø200 mm (Øint. 180 mm). Resistència a l'aixafada (reducció al diàmetre <10%) de 350 N, equivalent a 1,75 *kN/ml. 3 forats sobre circumferència. 243 forats per metre. Superfície de captació 50,7 cm²/m. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	13,00
		TRETZE EUROS	
09.01.09	u	<b>Arqueta pas,p/tapa regist.,52x52cmx50cm,maó calat 29x14x10cm</b> Arqueta de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Les arquetes evacuaran directament per drenatge del terreny. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	148,46
		CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
09.01.10	m2	<b>Pintura sobre paviment de formigó, 2 capes pintura poliuretà</b> Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	17,43

DISSET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 09.02 SOLERA URBANITZACIÓ EXTERIOR

09.02.01	m2	<b>Solera 15cm form.HA-25/P/20/I, formigó hidròfug, B500T 15x15cm</b> Solera de 15 cm de gruix de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, amb acabat raspat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grav a de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment 100% del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	32,98
----------	----	--	-------

TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 09.03 PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES

09.03.01	m2	<b>Paviment gres porcel.premsat polit.6-15u/m2,col.mort.adh.</b> Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular de 60x30 cm, igual que les peces de l'edifici existent, col·locades a trencajunt, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	40,49
----------	----	---	-------

QUARANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 09.04 SÒCOLS

09.04.01	m	<b>Sòcol rajola gres premsat polit.,preu sup.,h=9 cm,col.mort.adhe</b> Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	10,49
----------	---	---	-------

DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 09.05 RECRESQUES DE MORTER AUTONIVELLANT

09.05.01	m2	<b>Recres.supo.pavim.,G=6cm,mort.ciment 1:6</b> Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	8,38
----------	----	---	------

VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

#### SUBCAPITOL 09.06 AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT

09.06.01	m2	<b>Aïllament planxa (XPS),tens.compres.&gt;=300kPa,resist.compress.&gt;=1</b> Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, de 50 mm de gruix, sobre l'estructura del forjat sanitari, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 55 mm amb la superfície ranurada i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	15,97
----------	----	--	-------

QUINZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 10 TANCAMENTS I DIVISIÓRIES PRACTICABLES</b>			
<b>SUBCAPITOL 10.01 FUSTERIES EXTERIORS</b>			
10.01.01	m2	<b>P1-Porta practicable alum.lacat,1bat.+2fix.,375x200cm,perf.pr</b> P1- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 375x200 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, per poder-ne fixar una d'elles, amb tarja superior d'alumini i vidre. bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, pany de cop i clau, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butirals transparents, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	493,50
		QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
10.01.02	m2	<b>P2-Porta practicable alum.lacat,1bat.+2fix.,330x220cm,perf.pr</b> P2- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 220x320 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, per poder-ne fixar una d'elles, amb dos targes fixes laterals, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, pany de cop i clau, amb vidre aïllant de dos vidres trempats amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	293,50
		DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
10.01.03	m2	<b>PS1 Porta seguretat, 2 fulles pract.175x210cm, alumini lacat,</b> PS1- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 175x210 cm, amb porta de seguretat d'alumini lacat amb dues fulles batents amb sentit d'obertura cap a l'exterior, amb vidre aïllant de dos vidres laminars trempats amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	245,16
		DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
10.01.04	m2	<b>PS2 Porta seguretat, 2 fulles pract.175x210cm, alumini lacat,</b> PS2- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 175x210 cm, amb porta de seguretat d'alumini lacat amb dues fulles batents amb sentit d'obertura cap a l'exterior, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	245,16
		DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
10.01.05	m2	<b>F1 Finestra 1 fulla oscil·lobatent de 125x175cm, alumini lacat,</b> F1- Finestra oscil·lobatent, 1 fulla, per a un buit d'obra aproximat de 175x125 cm, d'alumini lacat, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	245,16
		DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
10.01.06	m2	<b>F2 Balconera, 1 fulla fixa de 175x215cm, alumini lacat,</b> F2- Balconera fixa, per a un buit d'obra aproximat de 175x215 cm, d'alumini lacat amb una sola fulla, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	245,16
		DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
10.01.07	m2	<b>F2.1 Balconera, 1 fulla fixa de 175x215cm, alumini lacat,</b> F2.1- Balconera fixa, per a un buit d'obra aproximat de 175x215 cm, d'alumini lacat amb una sola fulla, amb vidre aïllant de dos vidres trempats amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	245,16
		DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
10.01.08	m2	<b>F3 Fulla fixa alum.lacat,1bat.+2fix.,320x220cm,perf.pr</b> F3- Tancament exterior fixa per a un buit d'obra aproximat de 220x320 cm, amb finestra d'alumini lacat amb una fulla fixa, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	293,50
		DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
<b>SUBCAPITOL 10.02 FUSTERIES INTERIORS</b>			
10.02.01	m2	<b>Porta practicable alum.lacat,1bat.+2fix.,330x250cm,perf.pr</b> Tancament interior practicable per a un buit d'obra aproximat de 200x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	263,80
		DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
10.02.02	m2	<b>Porta batent 1 fulla, bast,90x210cm,tapajunts fusta</b> Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 90x215 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	134,79
		CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
10.02.03	m2	<b>Porta corredera 1 fulla, bast, tipus Krona 90x215cm</b> Porta corredera interior de fusta, tipus Krona o equivalent, amb estructura metàl·lica prefabricada interior, pintada, amb una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	177,00
		CENT SETANTA-SET EUROS	
10.02.04	m2	<b>Conjunt de 6 portes correderes de fusta</b> Conjunt de 6 portes correderes de fusta de DM per a pintar o lacar, amb estructura de fusta de pi flandes per l'interior, pintada, de 175x210 cm i 160x210 cm, amb guies tipus Klein o equivalent, amb tapajunts de fusta. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	177,00
		CENT SETANTA-SET EUROS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>SUBCAPITOL 10.03 MIRALLS</b>			
10.03.01	m2	<b>Mirall de lluna incolora G=5mm,col.fixat s/parament</b> Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	<b>70,54</b>
			SETANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 10.04 ESCOPIDOR D'ACER INOXIDABLE</b>			
10.04.01	m	<b>Escopidor planxa acer inox.1,5 mm,desenv.&gt;=35 cm,2plecs,fix.mecà</b> Escopidor amb planxa d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	<b>24,66</b>
			VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 10.05 CORTINES SCREEN ENROTLLABLES</b>			
10.05.01	m2	<b>Cortines screen enrotllables</b> Cortina screen enrotllable, de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	<b>105,00</b>
			CENTCINC EUROS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ</b>			
<b>SUBCAPITOL 11.01 SENYALITZACIÓ INTERIOR</b>			
11.01.01	u	<b>Placa senyal.int.acer llisa,extintors,21x21cm,suport,fix.mecàni</b> Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma per senyalitzar els extintors, de 21x21 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons les senyals definides en la norma UNE 23033-1. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	21,39
			VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
11.01.02	u	<b>Placa senyal.int.acer llisa,pulsadors,21x21cm,suport,fix.mecàni</b> Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma per senyalitzar els pulsadors manuals d'alarma, de 21x21 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons les senyals definides en la norma UNE 23033-1. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	21,39
			VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
11.01.03	u	<b>Placa senyal.int.acer llisa,banys,15x15cm,suport,fix.mecàni</b> Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	21,39
			VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
11.01.04	u	<b>Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col.locat</b> Vinil autoadhesiu per senyalització dels tancaments fràgils de vidre transparent, de forma i color a definir per la DF. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	56,99
			CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
11.01.05	u	<b>Caràcter num.,alum.pintat,h=60mm,col.adhesiu</b> Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 60 mm d'alçada, col.locat amb adhesiu. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5,51
			CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 11.02 TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES</b>			
11.02.01	u	<b>Tanca d'acer galvanitzat igual que l'edifici existent</b> Tanca d'acer galvanitzat igual que l'edifici existent, de 1,8 m d'alçada amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2x1,8 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i d 6 mm ancorat a l'obra. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	300,00
			TRES-CENTS EUROS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ</b>			
12.01	M	<b>CLAVEGUERÓ TUB DE PVC P/CLAVE.,D=110MM, PN6,SN4 S/UNE-EN-53962,L</b> CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D 110 MM, DE PN6 I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN LLIT DE 10 CM DE SORRA	19,81
		DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
12.02	M	<b>CLAVEGUERÓ TUB DE PVC P/CLAVE.,D=160MM, PN6,SN4 S/UNE-EN-53962,L</b> CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D 160 MM, DE PN6 I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN LLIT DE 10 CM DE SORRA	29,97
		VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
12.03	M	<b>CLAVEGUERÓ TUB DE PVC P/CLAVE.,D=125MM, PN6,SN4 S/UNE-EN-53962,L</b> CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D 125 MM, DE PN6 I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN LLIT DE 10 CM DE SORRA	19,81
		DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
12.04	m	<b>Clavegueró PVC D=90mm,massissa,penj.sostr.</b> Clavegueró amb tub de PVC de D=90 mm, de paret massissa, penjat al sostre	37,45
		TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
12.05	M	<b>BAIXANT AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 125 MM, INCLO</b> BAIXANT AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPE- CIALS I LES BRIDES	23,01
		VINTI-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS	
12.06	M	<b>BAIXANT AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 110 MM, INCLO</b> BAIXANT AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPE- CIALS I LES BRIDES	21,34
		VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
12.07	M	<b>DESGUAS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC, SERIE C</b> DESGUAS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVAGUERO	14,81
		CATORZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
12.08	U	<b>PERICÓ SIFÒNIC P/TAPA REGIST.,90X90CM I 80CM FOND.,PARET MAÓ CAL</b> PERICÓ SIFONIC PER A TAPA REGISTRABLE, DE 90X90 CM I 80 CM DE FONDÀ- RIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA INTERIORMENT	265,04
		DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
12.09	U	<b>ARQUETA DE PAS,60X60CM I 60CM FOND.,PARET MAÓ CAL</b> PERICÓ SIFONIC PER A TAPA REGISTRABLE, DE 60X60 CM I 60 CM DE FONDÀ- RIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA INTERIORMENT	265,04
		DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
12.10	Ut	<b>Canal inox XUNCLÀ S2R 1000 mm llarg 150 mm ample</b> Subministre i col·locació de canal d'acer inoxidable XUNCLÀ NCLÀ model S2R. Dimensions 1000 mm de llarg, 150 mm ample. Desnivell de l'1% . Cos de xapa de 1,5 mm de gruix . Reixa superior construïda en perfils de forma de "n" de xapa de 3 mm. Grapes cada 200 mm. Sortida sifònica. Inclou pot sifònic per a la connexió de la reixa, material auxiliar, part proporcional de mit- jants auxiliars i tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació.	55,13
		CINQUANTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	



# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 13 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNIC</b>			
13.01	u	<b>Unitat exterior HITACHI RAS-10FSXN</b> Subministrament i col·locació d'unitat exterior de clima, marca i model HITACHI RAS-10FSXN F:28,00KW-C:31,50 KW (1720 mm X 950 mm X 765 mm; 210 kg) o equivalent. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	11.000,00
		ONZE MIL EUROS	
13.02	u	<b>Unitat interior HITACHI RCIM-2FSN2 (buc 1)</b> Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor, per a buc d'assaig nº1, marca i model HITACHI RCIM-2FSN2 F:5,6 KW-C:6,3 KW ( 295 mm X 570 mm X 570 mm; 17 kg) o equivalent. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1.358,00
		MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS	
13.03	u	<b>Unitat interior HITACHI RCIM-1.5 FSN2 (buc 2)</b> Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor, per a buc d'assaig nº2, marca i model HITACHI RCIM-2FSN2 F:4 KW-C:4,8 KW ( 295 mm X 570 mm X 570 mm; 17 kg) o equivalent. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1.453,00
		MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS	
13.04	u	<b>Unitat interior HITACHI RCI- 4FSN3. (sala poliv.)</b> Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor, per a sala polivalent, marca i model HITACHI RCI-4FSN3 F:8,00 KW-C:9,00 KW ( 298 mm X 840 mm X 840 mm; 26 kg) o equivalent. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	2.989,00
		DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS	
13.05	u	<b>Comandament màquines de clima</b> Comandament màquines de clima. S'inclou la part proporcional de muntatge i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	143,00
		CENT QUARANTA-TRES EUROS	
13.06	u	<b>Instal·lació xarxa de ventilació per aportació i renovació aire</b> Subministrament i col·locació d'instal·lació de xarxa de ventilació per aportació d'aire exterior i renovació d'aire de les diferents estances. Construïda amb material de xapa de 100 mm de diàmetre. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	469,80
		QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
13.07	PA	<b>Equip general de funcionament centralitzat de climatització</b> Equip general de funcionament centralitzat de climatització. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	1.500,00
		MIL CINC-CENTS EUROS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 14 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES</b>			
14.01	PA	<b>Quadre elèctric segons esquema unifilar</b> Quadre elèctric segons esquema unifilar. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	5.000,00
		CINC MIL EUROS	
14.02	PA	<b>Cablejat, canals i tubs protectors</b> Cablejat, canals i tubs protectors. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	4.000,00
		QUATRE MIL EUROS	
14.03	U	<b>CAIXA DE DERIVACIO DE SUPERFICIE, AILLANT QUADRAD</b> CAIXA DE DERIVACIO DE SUPERFICIE, AILLANT QUADRADA DE 100X100 MM, CONSTRUÏDA EN POLICARBONAT DE COLOR GRIS CLAR, AUTOEXTINGUIBLE, DE DOBLE AILLAMENT, AMB SEMITROQUELATS I ENTRADES CONIQUES AJUSTABLES PEL PAS DE TUBS O CABLES, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-55, SEGONS CEI 529. MONTADA SUPERFICIALMENT. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI. MARCA HIMEL, MODEL DP-10/10.	13,04
		TRETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
14.04	U	<b>CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC DE 100X100X</b> CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC DE 100X100X55 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO NORMAL I MUNTADA ENCASTADA	11,15
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
14.05	U	<b>PUNT DE CONNEXIO A XARXA DE POSTA A TERRA, EN CAI</b> PUNT DE CONNEXIO A XARXA DE POSTA A TERRA, EN CAIXA DE POLIESTER REFORCADA, AMB PONT DE PROVES. TOTALMENT INSTAL.LADA I MUNTADA. INCLOS ACCESSORIS I COMPLEMENTS PER A UN PERFECTE FUNCIONAMENT, INCLUS ELS NO ESPECIFICATS EN EL PRESENT DOCUMENT.	28,29
		VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
14.06	M	<b>CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2</b> CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2 I MUNTAT PER L'INTERIOR DE RASA EN CONTACTE AMB EL TERRENY.	4,23
		QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
14.07	U	<b>PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,ESTÀND.,LONG.=2500MM,D=18,3MM,CLAV.TER</b> PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	23,77
		VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
14.08	M	<b>AEMSA: SAFATA DE 300X35 DE VARILLA D'ACER D'ALTA RESISTEN</b> SAFATA DE 300X35 DE VARILLA D'ACER D'ALTA RESISTENCIA I TRACTAMENT ANTICORROSIU A BASE DE ZINCAT ELECTROLITIC BICROMATAT DE 8 MICRES. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER UNA PERFECTA INSTAL.LACIO SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA. MARCA AEMSA MODEL REJINORMA REZ 35*300 COG.4511130. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	15,33
		QUINZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
14.09	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=16MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,24
		UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
14.10	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=20MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,40
		UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
14.11	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=25MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,58
		UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
14.12	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=32MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,98
		UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
14.13	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=40MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	2,37
		DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
14.14	M	<b>TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ, DN=125MM,, IMPACTE=28J, RESIST.COM</b> TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	3,64
		TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
14.15	M	<b>TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ, DN=50MM,, IMPACTE=15J, RESIST.COMP</b> TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,74
		UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
14.16	U	<b>CONJUNT DE BRUNZIDOR+POLSADOR DE SUPERFICIE, FORMA</b> CONJUNT DE BRUNZIDOR+POLSADOR DE SUPERFICIE, FORMAT PER BRUNZIDOR DE 230 V, 50 HZ, 8 VA, AMB POLSADOR UNIPOLAR DE TANCA DE 10 A 220 V, GRAU DE PROTECCIÓ IP55. CAIXA AMB TAPA FRONTAL I MEMBRANA FLEXIBLE AMB PRENSAESTOPA PER CANALITZACIÓ, INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. MARCA BTICINO SERIE LIGHT TECH	22,59
		VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
14.17	U	<b>INTERRUPTOR UNIPOLAR DE MODUL DOBLE, DE 16A 250 V.</b> INTERRUPTOR UNIPOLAR DE MODUL DOBLE, DE 16A 250 V. AMB PILOT INDICADOR, MUNTAT A L'INTERIOR DE CAIXA PER ENCASTAR, AMB PLACA FIXADA A PRESSIÓ. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. MARCA BTICINO SERIE LIGHT TECH. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CABLE I TUB PROTECTOR.	24,08
		VINT-I-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
14.18	U	<b>BASE D'ENDOLL 2P+T 10/16 A 250 V, AMB CONTACTES DE</b> BASE D'ENDOLL 2P+T 10/16 A 250 V, AMB CONTACTES DE TERRA LATERALS, TIPUS SCHUKO, AMB DIAFRAGMA DE SEGURETAT. MUNTAT A L'INTERIOR DE CAIXA PER ENCASTAR, AMB PLACA FIXADA A PRESSIÓ. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. MARCA BTICINO SERIE LIGHT TECH. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CABLE I TUB PROTECTOR.	19,70
		DINOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
14.19	U	<b>POLSADOR TEMPORITZAT UNIPOLAR DE MODUL DOBLE, DE 16A 250 V.</b> POLSADOR TEMPORITZAT UNIPOLAR DE MODUL DOBLE, DE 16A 250 V. AMB PILOT INDICADOR. MUNTAT A L'INTERIOR DE CAIXA QUADRADA PER ENCASTAR, AMB PLACA FIXADA A PRESSIÓ. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. MARCA BTICINO SERIE LIGHT TECH. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CABLE I TUB PROTECTOR.	23,69
		VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
14.20	U	PLACA PER A 20 POLSADORS D'UN MODUL CENTRALITZATS, PLACA PER A 20 POLSADORS D'UN MODUL CENTRALITZATS, AMB INDICATIU LLUMINOS DE COLOR. MUNTATS A L'INTERIOR DE CAIXA RECTANGULAR PER ENCASTAR. INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI PER LA SEVA INSTAL·LACIO. MAR- CA BTICINO. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CABLE I TUB PROTECTOR.	361,40
			TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT</b>			
15.01	u	<b>Llumenera,p/lin.contin.,s/difusor,1x58W,rect.,xap.acer esmalt.,A</b> Llumenera decorativa per a línia contínua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassis de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats.	22,65
		VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
15.02	U	<b>LLUMENERA LINEAL ENCASTADA AL SOSTRE, AMB 2 ENCESES, ACABAT PLA</b> LLUMENERA LINEAL ENCASTADA AL SOSTRE, AMB 2 ENCESES, ACABAT PLATA MATE AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, DOTADA AMB DOS TUBS T5 1X80 W DE POTENCIA, TOTALMENT INSTAL·LADA, INCLOSOS TOTS EL ELEMENTS I ACCES-SORIS. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	276,20
		DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS	
15.03	U	<b>LLUMINARIA DOWNLIGHT PER ENCASTAR A CEL RAS, AMB VIDRE OPAL. EQ</b> LLUMINARIA DOWNLIGHT PER ENCASTAR A CEL RAS, AMB VIDRE OPAL. EQUI-PADA AMB FLUORESCENCIA COMPACTA DE 2*26W. EQUIP ELECTRONIC INDIVI-DUAL. TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNECTAT. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	43,62
		QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
15.04	U	<b>Projector exterior amb làmpada de vapor de mercuri de 100 W</b> Projector exterior amb làmpada de vapor de mercuri amb hal.logenurs ceràmics i equips d'ence-sa electrònics, de 100 W. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	390,77
		TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
15.05	U	<b>COLUMNA AC.GALV.TRONCOCÒNICA,H=10M,BASE PLAT.+PORTA,DAU FORM.</b> COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 10 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	504,23
		CINC-CENTS QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
15.06	U	<b>CREUETA ACER GALV.,L=1,8M,ACOBL.BRIDA</b> CREUETA D'ACER GALVANITZAT, DE LLARGÀRIA 1,8 M I ACOBLADA AMB BRIDA. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	76,97
		SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
15.07	u	<b>Llums de leds de la sala polivalent</b> Llums de leds de la sala polivalent. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protec-ció. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	30,00
		TRENTA EUROS	
15.08	PA	<b>Sistema automatitzat maniobra, programació enllumenat</b> Sistema automatitzat de maniobra amb programació elèctrica, connectors i rellotges per controlar l'enllumenat interior i exterior de l'edifici. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	800,00
		VUIT-CENTS EUROS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 16 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS</b>			
16.01	M	<b>TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 33X35 MM, AMB UNIONS SOLDADES</b> TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 33X35 MM, AMB UNIONS SOLDADES PER CAPIL·LARITAT, INCLOENT PASSAMURS, SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT.	15,52
		QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
16.02	M	<b>TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 26X28 MM. CALIBRAT</b> TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 26X28 MM. CALIBRAT I ESTIRAT SENSE SOLDADURA SEGONS UNE 37-141, AMB UNIONS SOLDADES PER CAPIL·LARITAT, AMB SOLDADURA BLANDA, INCLOENT PASSAMURS, SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT.	15,99
		QUINZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
16.03	M	<b>TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 20X22 MM. CALIBRAT</b> TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 20X22 MM. CALIBRAT I ESTIRAT SENSE SOLDADURA SEGONS UNE 37-141, AMB UNIONS SOLDADES PER CAPIL·LARITAT, AMB SOLDADURA BLANDA, INCLOENT PASSAMURS, SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT.	12,47
		DOTZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
16.04	M	<b>TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 16X18 MM. CALIBRAT</b> TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 16X18 MM. CALIBRAT I ESTIRAT SENSE SOLDADURA SEGONS UNE 37-141, AMB UNIONS SOLDADES PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA BLANDA, INCLOENT PASSAMURS, SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT.	11,41
		ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
16.05	M	<b>TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 13X15 MM. CALIBRAT</b> TUB DE COURE RIGID DE DIAMETRE 13X15 MM. CALIBRAT I ESTIRAT SENSE SOLDADURA SEGONS UNE 37-141, AMB UNIONS SOLDADES PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA BLANDA. INCLOENT PASSAMURS, SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT.	9,52
		NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
16.06	M	<b>SH-19-28.</b> AILLAMENT TERMIC I BARRERA TALLVAPOR D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 19 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 28 MM. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. INCLOU L'AILLAMENT DE TOTS ELS ACCESSORIS DE LA INSTAL·LACIO HIDRAULICA (VALVULES, COLECTORS, ANTIRE-TORNS, ETC ), AIXI COM DUES CAPES D'ESMALT ARMAFINISH. MARCA ARMSTRONG-ARMAFLEX SH-19-28.	9,84
		NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
16.07	M	<b>SH-19-22.</b> AILLAMENT TERMIC I BARRERA TALLVAPOR D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 19 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 22 MM. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-ARMAFLEX SH-19-22.	9,12
		NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
16.08	M	<b>SH-18-18.</b> AILLAMENT TERMIC I BARRERA TALLVAPOR D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 18 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 18 MM. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-ARMAFLEX SH-18-18.	8,27
		VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
16.09	M	<b>TUBOLIT DG 9-35</b> AILLAMENT TERMIC AMB COQUILLA D'ESCUMA DE POLIETILE D'ALTA QUALITAT DE 9 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 35 MM. COEFICIENT DE CONDUCTIVITAT TERMICA A 10 ØC DE 0.038 W/MK. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-TUBOLIT DG 9-35.	7,03
		SET EUROS amb TRES CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
16.10	M	<b>TUBOLIT DG 9-28.</b> AILLAMENT TERMIC AMB COQUILLA D'ESCUMA DE POLIETILE D'ALTA QUALITAT DE 9 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 28 MM. COEFICIENT DE CONDUCTIVITAT TERMICA A 10 ØC DE 0.038 W/MK. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-TUBOLIT DG 9-28.	6,52
		SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
16.11	M	<b>TUBOLIT DG 9-22.</b> AILLAMENT TERMIC AMB COQUILLA D'ESCUMA DE POLIETILE D'ALTA QUALITAT DE 9 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 22 MM. COEFICIENT DE CONDUCTIVITAT TERMICA A 10 ØC DE 0.038 W/MK. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-TUBOLIT DG 9-22.	6,34
		SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
16.12	M	<b>TUBOLIT DG 9-18</b> AILLAMENT TERMIC AMB COQUILLA D'ESCUMA DE POLIETILE D'ALTA QUALITAT DE 9 MM DE GRUIX, PER A CANONADES DE DN 18 MM. COEFICIENT DE CONDUCTIVITAT TERMICA A 10 ØC DE 0.038 W/MK. INCLOENT LA PREPARACIO DE SUPERFICIES I EL SEGELLAT TOTAL. MARCA ARMSTRONG-TUBOLIT DG 9-18	5,96
		CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
16.13	M	<b>CONDUCTE AILLANT FLEXIBLE DE PVC, DE DOBLE CAPA, A</b> CONDUCTE AILLANT FLEXIBLE DE PVC, DE DOBLE CAPA, AMB DIAMETRE INTERIOR DE 21 MM, PER A INSTALLACIO ENCASTADA, AMB GRAU DE PROTECCIO AL XOC NO MENOR DE 7, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, INCLOENT ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.	1,42
		UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
16.14	U	<b>VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 32 MM. DE PN 16 BAR, PE</b> VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 32 MM. DE PN 16 BAR, PER UNIO ROSCADA, AMB COS DE LLAUTO ESTAMPAT, ESFERA DE LLAUTO DUROCROMADA, SEINTS I RETENS DE TEFLO PTFE, INCLOENT ENLLACOS A AMBDOS COSTATS I ACCESSORIS. MARCA CRANE, SERIE D191.	24,40
		VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
16.15	U	<b>VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 25 MM. DE PN 16 BAR, PE</b> VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 25 MM. DE PN 16 BAR, PER UNIO ROSCADA, AMB COS DE LLAUTO ESTAMPAT, ESFERA DE LLAUTO DUROCROMADA, SEIENTS I RETENS DE TEFLO PTFE, INCLOENT ENLLACOS A AMBDOS COSTATS I ACCESSORIS.	16,52
		SETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
16.16	U	<b>VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 20 MM. DE PN 16 BAR, PE</b> VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 20 MM. DE PN 16 BAR, PER UNIO ROSCADA, AMB COS DE LLAUTO ESTAMPAT, ESFERA DE LLAUTO DUROCROMADA, SEINTS I RETENS DE TEFLO PTFE, INCLOENT ENLLACOS A AMBDOS COSTATS I ACCESSORIS.	12,46
		DOTZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
16.17	U	<b>VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 15 MM. DE PN 16 BAR, PE</b> VALVULA D'ESFERA MANUAL DN 15 MM. DE PN 16 BAR, PER UNIO ROSCADA, AMB COS DE LLAUTO ESTAMPAT, ESFERA DE LLAUTO DUROCROMADA, SEINTS I RETENS DE TEFLO PTFE, INCLOENT ENLLACOS A AMBDOS COSTATS I ACCESSORIS. MARCA CRANE, SERIE D191.	11,32
		ONZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
16.18	U	<b>VALVULA DE RETENCIO DE DISC DN 40 MM. DE PN 16 BAR</b> VALVULA DE RETENCIO DE DISC DN 40 MM. DE PN 16 BAR, AMB COS DE BRONZE, DISC I RESSORT D'ACER INOXIDABLE, INCLOENT BRIDES. MARCA GESTRA.	108,60
		CENT VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
16.19	U	<b>VALVULA DE RETENCIO DE DISC DN 25 MM. DE PN 16 BAR</b> VALVULA DE RETENCIO DE DISC DN 25 MM. DE PN 16 BAR, AMB COS DE BRONZE, DISC I RESSORT D'ACER INOXIDABLE, INCLOENT BRIDES. MARCA GESTRA.	16,24
		SETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
16.20	U	<b>DIPOSIT HIDROPNEUMATIC DE PRESSIO PER UNA CAPACITA</b> DIPOSIT HIDROPNEUMATIC DE PRESSIO PER UNA CAPACITAT DE 50 LITRES I 8 KG/CM <sup>2</sup> , FIXAT A PARAMENT VERTICAL, TOTALMENT INSTALLAT I CONNECTAT. INCLOU TOT TIPUS D'ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA IBAIONDO.	117,75
			CENT DISSET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
16.21	U	<b>VAS D'EXPANSIO DE 25 LITRES, COMPOST PER DIPOSIT D</b> VAS D'EXPANSIO DE 25 LITRES, COMPOST PER DIPOSIT DEL TIPUS TANCAT, DE CONSTRUCCIO CILINDRICA VERTICAL, DE XAPA D'ACER AMB DOBLE PROTECCIO ANTICORROSIVA I MEMBRANA DE SEPARACIO DE MEDI, INCLOENT LA VALVULA DE SEGURETAT, SUPORTS I LA TOTALITAT D'ACCESSORIS NECESSARIS I CONVENIENTS PER UN CORRECTE MUNTATGE I UN PERFECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIO. MARCA REFLEX, MODEL 25N.	137,54
			CENT TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
16.22	u	<b>Lavabo porcel. ampl.&gt;60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu</b> Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu	103,29
			CENT TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
16.23	u	<b>Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.</b> Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	149,89
			CENT QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
16.24	U	<b>URINARI DE PORCELANA MURAL AMB RUIXADOR INCORPORAT</b> URINARI DE PORCELANA MURAL AMB RUIXADOR INCORPORAT I ALIMENTACIO EXTERIOR, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT A UN RAMAL DE DESGUAS, INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI. MARCA ROCA, MODEL MURAL, REF: 3-53330	205,15
			DOS-CENTS CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
16.25	U	<b>ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB ALIMENTACIO</b> ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB ALIMENTACIO INTEGRADA, DE COLOR BLANC, AMB REIXA DE DESGUAS. COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIO, MARCA ROCA MODEL GARDA, REF. 3-71040.	343,47
			TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
16.26	U	<b>REIXA D'ACER INOXIDABLE I PROTECCIO DE GOMA PER A</b> REIXA D'ACER INOXIDABLE I PROTECCIO DE GOMA PER A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA.	55,04
			CINQUANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
16.27	U	<b>AIXETA TEMPORITZADA AMB REGULACIÓ DE AIGUA FREDA-CALENTA, PER A</b> AIXETA TEMPORITZADA AMB REGULACIÓ DE AIGUA FREDA-CALENTA, PER A RENTAMANS, DE LLAUTO CROMAT. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTALLADA PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT.	123,20
			CENT VINT-I-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS
16.28	U	<b>FLUXOR MURAL ENCASTAT DE LLAUTÓ CORMAT AMB REGULACIÓ DE CABAL AM</b> FLUXOR MURAL ENCASTAT DE LLAUTÓ CORMAT AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB CLAU DE PAS INTEGRAL, SILENCIOS. ES CONSIDERA TOTALMENT COL·LOCAT I INSTALLAT. MARCA GROHE SERIE FLUXORES WC VISTOS RONDO A.S. 3/4". REF. 37.149	158,93
			CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
16.29	U	<b>FLUXOR EXTERIOR MURAL, AMB AIXETA DE REGULACIO I T</b> FLUXOR EXTERIOR MURAL, AMB TUB DE DESCARREGA INCORPORATS, PER A INODOR, DE LLAUTO CROMAT, AMB ENTRADA DE 1/2 ", TOTALMENT INSTALLAT. MARCA GROHE SERIE FLUXORES VISTOS RONDO A.S. 3/4".	108,00
			CENT VUIT EUROS



## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
16.30	U	<b>AIXETA MURAL PER A ABOCADOR, DE LLAUTO CROMAT, AMB AIXETA PER AI</b> AIXETA MURAL PER A ABOCADOR, DE LLAUTO CROMAT, AMB AIXETA PER AIGUA FREDA I BROC GIRATORI EN U. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTALLADA I COLLOCADA. MARCA GROHE SERIE ADRIA HIT REF. 26.331 + 13.084	41,70
			QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
16.31	U	<b>SIFO DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE D 32 MM, A</b> SIFO DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE D 32 MM, AMB VALVULA, TAP I CADENETA INCORPORATS, CONNECTAT AL RAMAL DE PVC.	8,78
			VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
16.32	U	<b>SIFO DE BOTELLA PER A SAFAREIG, DE PVC DE DN 40 MM</b> SIFO DE BOTELLA PER A SAFAREIG, DE PVC DE DN 40 MM, AMB VALVULA, TAP I CADENETA. CONNECTAT AL RAMAL DE PVC	8,78
			VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS</b>			
17.01	U	<b>EXTINTOR DE POLS ANTIBRASA DE 6 KG, NO CONDUCTOR D</b> EXTINTOR DE POLS ANTIBRASA DE 6 KG, NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICITAT, AMB PRESSIO INCORPORADA I PINTAT. EFICACIA 13A-89B, PER FOCES DEL TI-PUS ABCE. INCLOENT MANOMETRE D'INDICACIO DE PRESSIO I ESTAT, MANE-GA DE 0,4 M DE LLARGARIA, PALANCA DE TRET I ELEMENTS DE SOPORT I FIXA-CIO. INSTAL·LAT.	75,10
		SETANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS	
17.02	U	<b>EXTINTOR MOVIBLE D'ANHIDRIC CARBONIC, DE 5 KG, AMB</b> EXTINTOR MOVIBLE D'ANHIDRIC CARBONIC, DE 5 KG, AMB PRESSIO INCORPO-RADA I PINTAT.	147,43
		CENT QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
17.03	U	<b>SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUMI., C.C., SO BITÒNIC, MUNT.INT.</b> SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, DE CORRENT CONTINU AMB SO BITÒNIC, MUNTADA A L'INTERIOR	34,54
		TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
17.04	U	<b>SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUMI., C.C., SO BITÒNIC, MUNT.EXT.</b> SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, DE CORRENT CONTINU AMB SO BITÒNIC, MUNTADA A L'EXTERIOR	34,54
		TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
17.05	U	<b>POLSADOR ALARMA+INTERRUPTOR MANUAL, PROT.VIDRE, MUNT.SUPERF.</b> POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB VIDRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT	17,53
		DISSET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
17.06	U	<b>KIT D'EMERGENCIA FORMAT PER DOS MODULS, UN CARREGA</b> KIT D'EMERGENCIA FORMAT PER DOS MODULS, UN CARREGADOR-CONVERTI-DOR D'ALT RENDIMENT I UN ALTRE AMB BATERIES ACUMULADORES DE NI-CD, PER INCORPORAR A LLUMENERA FLUORESCENT CONVENCIONAL EQUIPADA AMB UN TUB DE 58 W. OFF AMB INTERRUPTOR. DURADA DE FUNCIONAMENT SUPERIOR A 1 HORA, AMB UN FLUX DEL 15 % DE LA LAMPADA DE 58 W. INCLO-ENT ELEMENTS DE SUBJECCIO I ACCESSORIS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT. MARCA DAISALUX MODEL BEC 715I.	65,78
		SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 18 SEGURETAT ANTI-INTRUSIO: CTTV</b>			
18.01	U	<b>CÀMERA P/CTTV. T.A.C. MODEL KC-N600PH</b> CÀMERA DIA/NIT D'EXTERIOR, PER A CTTV DE SEGURETAT, EN COLOR, AMB FILTRE IR MECÀNIC (18 LEDS IR), AMB XIP CCD SONY SUPER HAD D'1/3 DE POLSADA, NÚMERO DE PIXELS 752*5820, RESOLUCIÓ 520 TVL, SENSIBILITAT MÍNIMA DE 0.5 LUX. ALCANÇ DELS LEDS DE 30 METRES. SINCRONISME INTERN-EXTERN. OPTICA VARIFOCAL ESFERICA 3.8-9.5 MM, AUTOIRIS DC, PROTECCIO IP67, AMB SOPORT I PARASOL I ALIMENTACIÓ A 12VDC. DIMENSIONS DE 60*116 MM. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT. MARCA T.A.C. MODEL KC-N600PH	407,99
		QUATRE-CENTS SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
18.02	M	<b>CABLE P/TRANSM.VIDEO,ATENUACIÓ BAIXA,COL.EN TUB</b> CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE VIDEO, D'ATENUACIÓ BAIXA I COL·LOCAT EN TUB	6,72
		SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
18.03	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=20MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,40
		UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
18.04	M	<b>CONDUCTOR CU, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 3X2,</b> CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM <sup>2</sup> , MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,96
		DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	

## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 19 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ</b>			
19.01	M	<b>TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC S/HALÒGENS, DN=20MM, IMPACTE=2J, RESIST.C</b> TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS NI CORROSSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE-LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT. INCLOU CABLEJAT ELÈCTRIC.	1,40
		UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
19.02	U	<b>CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC DE 100X100X</b> CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC DE 100X100X55 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL I MUNTADA ENCASTADA	11,15
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
19.03	M	<b>CABLE UTP CATEGORIA 6</b> CABLE PER A DATES TIPUS UTP CATEGORIA 6, RÍGID AMB APANTALLAT COM-PLERT, CONSTRUÏT SEGONS NORMES ISO/EIC 11801 I EIA/TIA 568B. ES CONSI-DERA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT.	3,17
		TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 20 SEGURETAT I SALUT</b>			
20.01	PA	Seguretat i salut	6.000,00
		Seguretat i salut	

SIS MIL EUROS

# QUADRE DE PREUS 1

## AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 21 AJUDES A INDUSTRIALS</b>			
<b>SUBCAPITOL 21.01 AJUDES DE RAM DE PALETA</b>			
21.01.01	PA	Ajudes de paleteria a industrials Realització de les obres de paleteria necessaries per a les instal.lacions. S'inclou forats, empotrament de pates, tubs i qualsevol feina necessaria per una correcta execució de l'obra.	2.500,00

DOS MIL CINQ-CENTS EUROS

## QUADRE DE PREUS 1

### AMPLIACIÓ CAL JARDINER

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>CAPITOL 22 VARIS</b>			
22.01	u	<b>Aixeta per a mànega per regar amb comptador individual</b> Aixeta per a mànega per regar amb comptador individual	<b>300,00</b>
			TRES-CENTS EUROS
22.02	PA	<b>Augment de potència</b> Augment de potència. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. Inclou part proporcional de cablejat elèctric i tubs de protecció	<b>1.500,00</b>
			MIL CINC-CENTS EUROS
22.03	PA	<b>Redacció de projecte elèctric per ampliació de potència</b> Redacció de projecte elèctric per ampliació de potència.	<b>800,00</b>
			VUIT-CENTS EUROS
22.04	PA	<b>Taxa d'indústria a justificar</b> Taxa d'indústria a justificar.	<b>800,00</b>
			VUIT-CENTS EUROS
22.05	PA	<b>Taxa de companyia elèctrica per ampliació potència</b> Taxa de la companyia elèctrica per ampliació de potència.	<b>1.000,00</b>
			MIL EUROS